Chuvas atrasam pavimentação na Avenida Francisco Sabino no Vila América

Date : 25-05-2026

As obras de imprimação e pavimentação da Avenida Francisco Sabino, no bairro Vila América, que estavam previstas para o início desta semana, foram adiadas por conta das chuvas do final de semana que ocasionaram o encharcamento do solo e a saturação do material da base.

Avenida Francisco Sabino

Diante das condições da via e da previsão de mais chuva para esta segunda-feira (25), a imprimação e aplicação do asfalto ficam inviabilizadas, pois o excesso de umidade compromete a qualidade e a durabilidade da infraestrutura. A equipe técnica da Empresa Municipal de Urbanização (Emurc) esteve hoje cedo na Francisco Sabino e identificou que o solo apresentou o fenômeno conhecido tecnicamente como "borrachudo". Isso ocorre quando a terra acumula muita água, perde a capacidade de suporte e se comporta de forma elástica, afundando com a passagem das máquinas e impedindo a estabilização da base.

Segundo o diretor-presidente da Emurc, Gerson Leite, o cronograma agora depende diretamente das condições climáticas para que o trabalho seja retomado com segurança. “Infelizmente não temos condições de trabalho hoje. E acredito que nem amanhã. É esperar uns dois dias de sol aí para secar a base. E a gente poder tratar os pontos onde deu borrachudo, porque foi muita água. Iremos fazer o possível para tratar e imprimar ainda essa semana. Mas não podemos garantir a pavimentação para esta semana”, esclareceu.

A Emurc segue monitorando o local. Assim que o solo apresentar a estabilidade e a secagem necessárias, o maquinário retornará à via para executar o tratamento dos pontos críticos, a imprimação e logo depois, a pavimentação asfáltica.