Obra de contenção de encosta do bairro Guarani recebe concretagem e chega perto da conclusão

Date : 20-12-2022

A obra de construção da contenção da encosta do bairro Guarani, que teve um início de deslizamento durante as chuvas do ano passado, avançou mais uma etapa esta semana e se aproxima de sua conclusão.

A intervenção estava prevista de ser executada com recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), aprovados em razão das chuvas, mas a verba não chegou a tempo e o serviço está sendo feito com recursos da Prefeitura, por determinação da prefeita Sheila Lemos, que nesta terça-feira (20) vistoriou a obra.

"Ficamos preocupados com a quantidade de chuva que tem caído no município, mas, graças a Deus, esse serviço já está sendo executado e a população não corre mais riscos com suas casas. Foram 15 anos de espera e, agora, o problema está sendo resolvido definitivamente", disse a prefeita de Vitória da Conquista.

A contenção está sendo construída pela empresa Liga Engenharia, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura Urbana (Seinfra) e foi orçada em R$ 1,6 milhão.

A obra consiste na perfuração e inserção de grampos metálicos, de 10 metros, em toda a encosta. Em seguida, foi bombeada para os furos uma mistura de água com cimento, a “calda de cimento”, que se ramificou pelo solo. Isso deu mais resistência e firmeza à área para receber a tela metálica, que neste momento está sendo concretada.

A próxima etapa é a proteção dos grampos – cerca de 20 cm deles ficam expostos fora da encosta. Para evitar corrosão e o comprometimento da estrutura, eles recebem a proteção.