Obra de drenagem do Alto do Panorama avança com construção da bacia de detenção de águas pluviais

Date : 27-09-2023

O sistema de drenagem do Alto do Panorama, uma das mais importantes obras de infraestrutura de Vitória da Conquista, avança com a construção da bacia de detenção. A obra é realizada pela Empresa Municipal de Urbanização (Emurc), com a supervisão da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra).

A drenagem das águas de chuvas será feita por uma tubulação subterrânea que se estende por três mil metros até a bacia de detenção construída na parte mais baixa do bairro Panorama. O reservatório será ligado ao principal canal de drenagem do loteamento Santa Cecília. Assim que estiver pronto, deverá receber as águas que, em períodos chuvosos, costumam inundar as ruas do Panorama e causar uma série de prejuízos – entre eles - o acúmulo de lama e a formação de buracos nas travessas, ruas e avenidas, além de causar prejuízos no Centro e outras áreas de menor altitude.

Segundo a Emurc, serão 27 mil metros cúbicos de escavação, com 9. 953 metros quadrados de área impermeabilizada. "Esta é uma obra que vai resolver os problemas de alagamentos recorrentes no Alto do Panorama e também vai beneficiar os bairros localizados na parte baixa, inclusive o centro da cidade", disse o engenheiro da Emurc, Jeferson Chaves.

Jeferson reforça que o volume de água das chuvas será captado pelos dispositivos de proteção e encaminhado para a rede de drenagem e destinado à bacia de detenção, que está sendo executada no momento.