Parte das obras na Bartolomeu de Gusmão está na etapa final

Date : 04-07-2013

A Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista continua com as obras de infraestrutura na Avenida Bartolomeu de Gusmão. A galeria anterior foi danificada pelas fortes chuvas de abril. Esta semana será concluído o serviço de fundação da nova galeria, e a partir da próxima segunda-feira, 8, a empresa responsável pelo serviço começará a montar as paredes de concreto estrutural (bueiro celular).

Para elaboração da base, a equipe técnica precisou fazer um pequeno desvio do curso do Rio Verruga. “A obra é complexa por conta do rio, dependemos do fluxo da água. Depois do bueiro celular, precisaremos fazer novamente o desvio do percurso do rio para o lado direito, a fim de terminarmos os 15% que restam do serviço de fundação”, explica o engenheiro responsável, Fábio Torres.

O passo seguinte será a armação da ferragem e a concretagem. Quando concluída a construção, o desvio do rio será desfeito e a terra retirada será recolocada na margem. “Só que uma parte do material será substituído por um com melhor suporte”, informa o engenheiro

da obra.