Prefeitura Municipal segue com obras para recuperar galeria na Rua Guilhermino Novais

Date : 19-08-2015

Com o objetivo de garantir a segurança da população, a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, executa obras em vários pontos da cidade. Uma dessas intervenções está sendo realizada na Rua Guilhermino Novais.

Para proporcionar melhor fluidez das águas da chuva, a galeria de águas pluviais existente no local está sendo recuperada. No momento, está sendo feita a aplicação de concreto na parte de laje da galeria, em seguida, será recuperado o piso. Também faz parte da obra, a ampliação da rede de drenagem, que permitirá maior capacidade de escoamento da água.

Cerca de R$ 2,5 milhões de recursos do Tesouro Municipal estão sendo investidos na construção da galeria de drenagem, que conta com uma tecnologia moderna. Trata-se da tubulação Rib Loc - tubulações plásticas de grandes diâmetros formadas pelo processo de enrolamento helicoidal de um perfil de PVC - que destinam-se a condução de fluídos em regime de escoamento. O diferencial deste material é que seu comprimento e largura podem ser adaptados às dimensões necessárias do local.