Prefeitura realiza intervenção preventiva no solo antes de pavimentação asfáltica da Rua Rotary Club

Date : 01-08-2026

A Prefeitura de Vitória da Conquista, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), realizou uma intervenção técnica preventiva na Rua Rotary Club durante as obras de preparação da via para receber a nova pavimentação asfáltica. A medida foi adotada após a identificação de irregularidades na rede de esgoto e no subsolo que poderiam comprometer a durabilidade da obra.

Durante a remoção do antigo calçamento em paralelepípedo e a inspeção da base da via, técnicos da empresa responsável pela execução dos serviços, juntamente com a equipe de fiscalização da Prefeitura, constataram falhas em algumas ligações da rede de esgoto. Diante disso, foi determinada a substituição do solo comprometido e o refazimento das conexões antes da aplicação da camada asfáltica.

A intervenção tem como objetivo evitar o chamado efeito “borrachudo”, fenômeno provocado pela instabilidade do solo que pode causar deformações e afundamentos no pavimento com o tráfego de veículos.

Segundo o secretário municipal de Infraestrutura Urbana, Jackson Yoshiura, a decisão de realizar o serviço antes da pavimentação garante maior qualidade e durabilidade à obra.

“Nossa expectativa era avançar diretamente para o reperfilamento, mas identificamos problemas em algumas ligações da rede de esgoto. Se o recapeamento fosse executado sem essa correção, a pista poderia apresentar deformações em pouco tempo. Por isso, optamos por realizar essa intervenção preventiva, garantindo um serviço definitivo e o uso responsável dos recursos públicos”, explicou.

A obra contempla aproximadamente 300 metros de extensão da Rua Rotary Club, uma importante via da cidade que concentra grande fluxo de veículos e pedestres por abrigar equipamentos públicos como o Fórum, o SAC e a Secretaria Municipal de Saúde.

Com a correção das inconformidades identificadas no subsolo, a obra seguirá para as próximas etapas de execução da pavimentação, assegurando mais segurança, conforto e durabilidade para quem utiliza a via diariamente.