Prefeitura realiza nivelamento para instalação do piso drenante na obra de revitalização do Cristo

Date : 05-02-2024

A Prefeitura de Vitória da Conquista continua avançando na obra de revitalização do Cristo, na

Serra do Periperi. A etapa, que começou esta semana, consiste na aplicação do piso drenante, que promete absorver a água para o solo, impedindo a formação de poças no local.

A equipe já está realizando o nivelamento do solo para aplicar o piso. De acordo com a Emurc, o tipo de piso utilizado na obra é formado por uma combinação de concreto com pedras granuladas, que deixa a água escoar facilmente e chegar até o solo, evitando o acúmulo.

“Aqui no Cristo está sendo feito o nivelamento e depois será aplicado o piso drenante, que é um piso que tem a característica de ser 100% permeável. Então quer dizer que ele mantém a característica de absorção da água no solo e impede o acúmulo”, explicou o engenheiro da Emurc, Ylan Oliveira.

É, portanto, uma escolha sustentável para minimizar os impactos causados pelas ações climáticas, como alagamentos, sendo uma boa opção para ambientes externos. Conforme informou a Emurc, o piso drenante também oferece resistência para uso em áreas de grande circulação de pessoas, além de ser um pavimento mais seguro, pois sua superfície áspera evita possíveis escorregamentos.

Após essa etapa, será instalada a grade do piso metálico e o assoalho de madeira no deck.

A obra de requalificação do Cristo já recebeu os serviços de topografia geral do local,

demolição do canteiro existente e a recomposição do piso no local. Também foram construídas calçadas acessíveis e sarjetas no decorrer da rua de acesso ao Cristo, e na rua do Cruzeiro.

O serviço é supervisionado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra). O projeto de revitalização inclui a execução de piso em saibro, paisagismo com plantio de árvores e forração de grama e vegetação, recapeamento asfáltico e colocação de piso tátil e rampas, colocação de bancos de concreto e uma nova iluminação em LED.