Prefeitura recupera galeria pluvial da Régis Pacheco danificada junto com o esgotamento sanitário durante as chuvas

Date : 21-03-2023

A Prefeitura avança na recuperação da galeria pluvial que passa sob o trecho da Avenida Regis Pacheco e que foi danificada com o rompimento de uma tubulação de esgoto sanitário durante as chuvas do início de ano. Antes de recompor o asfalto, a equipe da Secretaria de Infraestrutura Urbana (Seinfra) fez a desobstrução do canal e está construindo o piso da galeria e a laje superior em concreto armado.

Esta semana, os trabalhadores fazem o serviço de execução das paredes laterais com bloco estrutural grauteado (tipo de concreto fluido feito com cimento, areia, pedrisco e bastante água, para preencher os furos dos blocos). O trabalho começou há dez dias e já foi instalado o piso em concreto armado. Após a etapa atual, serão executados a laje em concreto armado e o aterro compactado da via. O final da intervenção será a recomposição da pavimentação asfáltica, colocação de meio-fio e a recomposição do passeio.

Segundo a Seinfra, a previsão é de que a obra seja finalizada em 40 dias, a depender das condições climáticas. “A previsão é de conclusão no final do mês de abril, por conta do tempo necessário para a cura do concreto. Mas, o clima também pode interferir e aumentar o prazo, principalmente em caso de chuva no período da execução da laje superior e também da pavimentação”, explicou Aguinaldo Borges de Carvalho, técnico da Coordenação de Infraestrutura.

A Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), por meio do Simtrans, presta apoio no local, com monitoramento 24 horas e reforço no efetivo durante o dia para garantir segurança e fluidez no trânsito.