Prefeitura retoma obra de requalificação da área do Cristo com instalação da estrutura do mirante metálico

Date : 07-07-2023

A Prefeitura de Vitória da Conquista retomou nesta semana a obra de requalificação da área ao redor do monumento do Cristo, no alto da Serra do Periperi. Sob a supervisão da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), a Empresa Municipal de Urbanização (Emurc), munida de uma máquina perfuratriz, fez a perfuração do solo para a instalação da fundação do mirante – cuja estrutura é feita de metal.

Foram feitas 29 perfurações, cada uma com três metros de profundidade. Para dar sustentação aos pilares da estrutura metálica, essas perfurações foram preenchidas com concreto e ferro. A fundação foi feita pela Emurc. Em seguida, entrou em cena a empresa contratada para a execução da obra, instalando a estrutura do mirante.

Segundo a Emurc, a construção do mirante metálico vai utilizar 17 mil quilos de vigas com perfis laminados ou soldados em aço. Assim que essa parte for concluída, o espaço receberá 268 metros quadrados de um piso composto em grades eletrofundidas – um tipo de estrutura que costuma ser utilizada em quadras poliesportivas, clubes, piscinas, condomínios, empresas e áreas de lazer. Produzido a partir de um processo de eletrofusão, esse tipo de gradil é conhecido por apresentar bom custo-benefício e por deixar a estrutura resistente, durável e com garantia de boa fixação.

Dessa forma, o mirante terá capacidade para sustentar grandes movimentações de pessoas – o que se espera que ocorra, quando a obra estiver concluída e houver fluxo de visitantes dispostos a ver dali o pôr-do-sol de Vitória da Conquista.

Histórico da obra

A obra de requalificação do Cristo, monumento construído por Mário Cravo Júnior (1923-2018) e inaugurado em 1980, foi iniciada com serviços de topografia, limpeza da área, demolição do antigo canteiro e os demais serviços preliminares, necessários para dar início à requalificação da área do Cristo. Também foram construídas calçadas acessíveis na via que dá acesso à rua do Cruzeiro, além da fundação do outro mirante de madeira, utilizando pedra e concreto.

O projeto

A requalificação do Cristo está orçada em R$ 3.311.382,00, com verba do Ministério do Turismo. O trabalho envolve pavimentação, iluminação, paisagismo e a construção dos dois mirantes – um de madeira e outro com estrutura metálica. O projeto pretende tornar a área ainda mais aprazível para visitação, realização de eventos e opções de lazer.

Serão feitas, ainda, a revitalização dos quiosques e a implantação de piso drenante, capaz de absorver a água da neblina e da chuva amena sem molhar os pés das pessoas. O projeto inclui execução de piso em saibro, paisagismo com plantio de árvores e forração de grama e vegetação, recapeamento asfáltico e colocação de piso tátil, passeio e rampas, colocação de bancos de concreto e uma nova iluminação em LED.