Prefeitura trabalha desde 2023 para liberar mais de R$ 9 milhões do PAC para drenagem do bairro Jurema e Av. Caracas

Date : 10-03-2026



Desde 2023, a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista inscreveu no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) dois projetos específicos para obras de drenagem na região do bairro Jurema, abrangendo a Avenida Juracy Magalhães. As propostas foram selecionadas em 2024, e os trâmites estão em andamento junto à Caixa Econômica Federal.



Além disso, em **outubro de 2025**, houve pedido de ajustamento das propostas para o remanejamento de recursos para o Jurema e a Avenida Caracas, pois um trecho do bairro Candeias que também seria contemplado com os investimentos já tinha sido atendido.

Os projetos em questão referem-se às seguintes intervenções:

• Etapa 1 (Proposta 968297): Contempla a execução do canal de drenagem de águas pluviais do bairro Jurema, abrangendo a Avenida Juracy Magalhães e a Avenida Caracas. O investimento previsto para esta etapa é de R$ 4.512.847,80. A proposta encontra-se na situação de "Ajustada e Aprovada" no sistema Transferegov.

• Etapa 2 (Proposta 969298): Refere-se à execução da drenagem pluvial dos bairros Jurema e Candeias, com foco na Avenida Juracy Magalhães. O valor total orçado para esta fase é de R$ 4.799.369,97. Esta proposta também consta como "Ajustada e Aprovada" no sistema federal.

Somados, os recursos aprovados especificamente para a drenagem do Jurema e da Avenida Caracas totalizam R$ 9.312.217,77. É importante destacar que estes valores são independentes de outros montantes destinados a diferentes áreas da cidade, como os cerca de R$ 30 milhões voltados para as intervenções nas Avenida Ascendino Melo e Praça Vitor Brito.

Os projetos técnicos detalhados seguem em fase de análise e tramitação documental na Caixa Econômica Federal, cumprindo o cronograma institucional necessário para a liberação dos

recursos e o início das obras.

”A liberação de recursos não é algo tão simples, existe a burocracia, que nos impede de dar celeridade à obra. Os projetos estão lá, desde 2023 e nós estamos trabalhando para receber esses investimentos. A celeridade tem que existir da parte de todos os entes envolvidos”, destacou a prefeita.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
Coordenação de Planejamento
www.pmvc.ba.gov.br

OBRA: EXECUÇÃO CANAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO BAIRRO JUREMA - ETAPA 1 - PROPOSTA
LOCAL: AV. JURACY MAGALHÃES E AVENIDA CARACAS
CIDADE: VITÓRIA DA CONQUISTA
ESTADO: BAHIA

DATA:
SINAPI (NÃO DESONERADO):
ORSE SE (NÃO DESONERADO):
SICRO 3 (NÃO DESONERADO):

PLANILHA DE ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Unitário S/ BDI R$	Unitário C/ BDI R$	Total R$	FONTE	CÓDIGO
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS							
1.1	Administração De Obras - Etapa 1	un	1,00	R$ 182.914,00	226.714,93	R$ 226.714,93	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	CPU-010
SUBTOTAL						R$ 226.714,93		
2.0	CANTEIRO DE OBRAS E APOIO							
2.1	Instalação para Canteiro de Obra Para Responsabilidade Civil	m	30,00	R$ 203,08	314,03	R$ 9.421,00	ORSE	10346
2.2	Placa de Obra em Chapa Aço galvanizado Padrão Prefeitura	m²	6,00	R$ 384,08	476,73	R$ 2.860,38	ORSE	31
2.3	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	R$ 1.704,49	2.181,06	R$ 2.181,06	ORSE	9416
2.4	Sanitário Móvel com sob-bacia jnc. Sede plástico fixação e limpeza, com responsabilidade	m	1.081,10	R$ 3,45	4,28	R$ 4.627,30	ORSE	3158
2.5	Barracão para canteiro e vestiário de obra, a=30,10m², capacidade 30 operários com materiais novos	unid.	1,00	R$ 19.109,98	23.702,13	R$ 23.702,13	ORSE	12184
SUBTOTAL						R$ 38.751,11		
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES - DRENAGEM							
3.1	Demolição de pedra, alvenaria ou concreto, de forma mecanizada, sem reaproveitamento	m³	90,38	R$ 17,51	21,72	R$ 1.963,65	SINAPI	101798
3.2	Remoção de material asfáltico	m²	11,20	R$ 166,46	206,34	R$ 2.310,18	SICRO	1000136
3.3	Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive remoção de entulho, manual	m³	217,08	R$ 12,74	15,80	R$ 3.429,86	ORSE	9697
3.4	Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminhão Basculante 10 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 1,20 M³) 155 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3) - AT_07/2020	m³	312,72	R$ 7,24	9,04	R$ 4.834,99	SINAPI	100976
3.5	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Adicional Para Dmt Excedente A 30 Km (Unidade: M3Km) - AT_07/2020	m³xkm	5.990,92	R$ 0,75	0,93	R$ 5.570,60	SINAPI	95127
SUBTOTAL						R$ 18.108,18		
4.0	MOVIMENTO DE TERRA - DRENAGEM							
4.1	ESCAVAÇÃO							
4.1.1	Escavação Horizontal de Vala, em Material de qualquer natureza, exceto rocha	m³	1.101,00	R$ 8,79	10,92	R$ 12.017,92	SINAPI	93358
4.2	PREPARO							
4.2.1	Preparo De Fundo De Vala Com Largura Menor Ou Igual A 1,5 M E Menor Que 2,5 M (Acerto De Solo Natural) - AT_06/2020	m²	1.180,00	R$ 4,13	5,12	R$ 6.042,80	SINAPI	101417
4.2.2	Escoramento de vala, tipo Strutgedin, com prof. De 1,5 a 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m - execução, não inclui material - AT_06/2020	m²	3.140,00	R$ 33,73	35,74	R$ 112.155,98	SINAPI	101403
4.3	DIRETORIA DE REDE							
4.3.1	Caixa a montante de área média	m³	116,00	R$ 143,01	174,53	R$ 20.153,80	ORSE	6216
4.3.2	Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminhão Basculante 10 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 1,20 M³) 155 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3) - AT_07/2020	m³	116,00	R$ 7,24	9,04	R$ 1.073,76	SINAPI	100976
4.3.3	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Adicional Para Dmt Excedente A 30 Km (Unidade: M3Km) - AT_07/2020	m³xkm	1.814,27	R$ 0,75	0,93	R$ 1.687,27	SINAPI	95127
4.4	REATERRO							
4.4.1	Reaterro Compactado De Vala Com Escavadeira Hidráulica (capacidade da Caçamba: 0,8 m³/potência: 111 Hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão - AT_06/2020	m³	3.094,00	R$ 19,31	23,95	R$ 74.101,30	SINAPI	92366
4.4.2	Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminhão Basculante 10 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 1,20 M³) 155 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3) - AT_07/2020	m³	3.094,00	R$ 7,24	9,04	R$ 27.969,76	SINAPI	100976
4.4.3	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Adicional Para Dmt Excedente A 30 Km (Unidade: M3Km) - AT_07/2020	m³xkm	4.704,76	R$ 0,75	0,93	R$ 4.431,33	SINAPI	95127
4.5	BOTA-FORA							
4.5.1	Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminhão Basculante 10 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 1,20 M³) 155 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3) - AT_07/2020	m³	3.281,00	R$ 7,24	9,04	R$ 29.639,44	SINAPI	100976
4.5.2	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Km) - AT_07/2020	m³xkm	43.736,70	R$ 0,75	0,93	R$ 37.886,86	SINAPI	95276
SUBTOTAL						R$ 207.896,78		
5.0	DISPOSITIVOS DE MACRODRENAGEM							
5.1	Aduela/ Galeria Fechada Pré-Moldada De Concreto Armado, Seção Quadrangular Interna De 3,00 X 3,00 M (L X A), Mísula De 30 X 30 Cm, C = 1,00 M, Espessura Mín = 20 Cm, Tb-12 E Fck Do Concreto = 30 Mpa Fornecimento E Assentamento - AT_01/2020	M	236,00	R$ 8.380,63	10.394,50	R$ 2.453.491,00	SINAPI	101487
SUBTOTAL						R$ 2.473.091,00		
6.0	DISPOSITIVOS DE MICRODRENAGEM							
6.1	Escavação de caixas em concreto, C=0,60	m³	1.131,00	R$ 28,11	35,21	R$ 39.826,23	SINAPI	97267
6.2	Fornecimento e assentamento de tubo de	m	346,12	R$ 41,79	51,82	R$ 17.931,13	SINAPI	90372
SUBTOTAL						R$ 57.757,36		
7.0	CAIXA D DE DRENAGEM							
7.1	Caixa De Drenagem - Tipo 1	un	1,00	R$ 108.334,38	134.376,23	R$ 134.376,23	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	CPU-019
7.2	Caixa De Drenagem - Tipo 2	un	1,00	R$ 59.387,70	73.634,53	R$ 73.634,53	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	CPU-020
7.3	Caixa De Drenagem - Tipo 3	un	1,00	R$ 71.414,94	88.630,09	R$ 88.630,09	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	CPU-021
7.4	Caixa De Drenagem - Tipo 4	un	1,00	R$ 40.748,70	50.541,65	R$ 50.541,65	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	CPU-022
SUBTOTAL						R$ 347.182,70		
	REQUALIFICAÇÃO DO CANAL ABERTO							
8.0	PONTA DE ALA E DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES							
8.1	Ponta de ala em concreto armado	un	1,00	R$ 100.332,45	124.412,34	R$ 124.412,34	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	CPU-015
8.2	Dissipador de energia - det. 01 (Padrão DNIT)	un	1,00	R$ 67.200,78	83.373,95	R$ 83.373,95	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	CPU-008
SUBTOTAL						R$ 207.786,29		
	RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA							

Projeto 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
Coordenação de Planejamento
www.pmvc.ba.gov.br

OBRA: EXECUÇÃO CANAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO BAIRRO JUREMA - ETAPA 1 - PROPOSTA 965297
LOCAL: AV. JURACY MAGALHÃES E AVENIDA CARAÇAS
CIDADE: VITÓRIA DA CONQUISTA
ESTADO: BAHIA

DATA: 03/03/2026
BDI: 24,03%
SINAPI (NÃO DESONERADO): 01/01/2026
CPU/ SE (NÃO DESONERADO): 01/12/2026
SICRO 3 (NÃO DESONERADO): 01/10/2026

PLANILHA DE ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Unitario S/ BDI R$	Unitario C/ BDI R$	Total R$	FONTE	CÓDIGO
9.0	TERRAPLENAGEM - PAVIMENTAÇÃO							
9.1	Mobilização e desmobilização - terraplenagem e pavimentação	unid	1,00	R$ 7.244,51	8.985,37	R$ 8.985,37	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	CPU-003
9.2	Regularização e compactação do subleito com escarificação	m²	5.778,97	R$ 3,25	4,03	R$ 23.289,25	SINAPI	100576
9.3	Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente	m³	577,90	R$ 10,09	12,51	R$ 7.229,53	SINAPI	96388
SUBTOTAL						R$ 39.504,15		
10.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							
10.1	Imprimação - execução com fornecimento de material	m²	5.778,97	R$ 11,01	13,66	R$ 78.940,73	ORSE	2592
10.2	Pintura de ligação com emulsão asfáltica	m²	5.778,97	R$ 1,59	1,97	R$ 11.384,57	ORSE	2593
10.3	Execução De Pavimento Com Aplicação De Concreto Asfáltico, Camada De Rolamento - Exclusive Carga E Transporte. Af_11/2019	m³	288,95	R$ 1.492,42	1.851,05	R$ 534.860,90	SINAPI	95995
10.4	Transporte de massa asfáltica	m³xkm	1.907,06	R$ 1,64	2,03	R$ 3.871,33	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	CPU-004
10.5	Transporte de agregados DMT 16km	m³xkm	2.860,59	R$ 1,28	1,59	R$ 4.548,34	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	CPU-005
SUBTOTAL						R$ 633.605,87		
11.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
11.1	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	unid	38,00	R$ 292,60	362,91	R$ 13.790,58	SICRO	5213464
11.2	Fornecimento de suporte para placas de sinalização	unid	38,00	R$ 490,62	608,52	R$ 23.123,76	SICRO	5213863
11.3	Pintura de faixas com termoplástico "hot spray"	m²	329,80	R$ 49,67	60,37	R$ 19.910,03	SICRO	5213408
11.4	Pintura de faixa de pedestre com termoplástico por extrusão na cor branca	m²	251,56	R$ 102,29	126,87	R$ 31.915,42	SICRO	5213409
SUBTOTAL						R$ 88.739,79		
12.0	PASSEIO							
12.1	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m²	15,00	R$ 40,41	50,12	R$ 751,80	ORSE	4889
SUBTOTAL						R$ 751,80		
TOTAL GERAL						R$ 4.512.847,80		

Projeto 1

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
Coordenação de Desoneração
www.pmvc.ba.gov.br

OBRA:	EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL DOS BAIRROS JUREMA ETAPA 2 - TRIBUTÁRIA 99828	DATA:	01/01/2025
LOCAL:	AV. ANANIAS MAGALHÃES	BDI:	24,03%
CIDADE:	VITÓRIA DA CONQUISTA	SINAPI (NÃO DESONERADO):	01/01/2024
ESTADO:	BAHIA	SICRO 3 (NÃO DESONERADO):	01/01/2025
		SICRO 3 (NÃO DESONERADO):	01/01/2025

PLANILHA DE ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO BAIRRO JUREMA – ETAPA 2

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Unitário S/ BDI (R$)	Unitário C/ BDI (R$)	Total (R$)		CÓDIGO	
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS								
1.1	Administração De Obras - Etapa 2	gl	1,00	R$ 270.048,85	280.523,59	R$	280.523,59	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	CPU-017
SUBTOTAL						R$	280.523,59		
	DRENAGEM PLUVIAL								
3.0	MOVIMENTO DE TERRA - DRENAGEM								
3.1	ESCAVAÇÃO								
3.1.1	Escavação mecanizada de vala com prof. de 3,0 m até 4,5 m (inclui montante e quarta/terceira compensação por trecho), escavadeira (1,2 m³), lança de 1,3 m a 2,5 m, em solo de 2ª categoria, em locais com alto nível de interferência. AI 09/2024	m³	1.783,78	R$ 8,78	10,89	R$	19.237,58	SINAPI	102312
3.2	TREFAGEM								
3.2.1	Preparo De Fundo De Vala Com Largura Maior Ou Igual A 1,5 M E Menor Que 2,5 M (Aterro De Solo Natural). AI 09/2020	m²	898,36	R$ 4,13	5,12	R$	4.598,96	SINAPI	101917
3.2.2	Escoramento de vala, tipo strutbagem, com prof. De 1,5 m a 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m - execução, não inclui material. AI 09/2020	m²	2.475,00	R$ 20,75	25,74	R$	63.706,50	SINAPI	101903
3.3	REMOÇÃO DE ÁGUA								
3.3.1	Carga e descarga de areia média	m³	80,94	R$ 140,61	174,40	R$	13.886,10	CPOS	1076
3.3.2	Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminhão Basculante 10 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade De 1,20 M³ / 166 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). AI 01/2020	m³	80,94	R$ 7,29	9,04	R$	812,15	SINAPI	100915
3.3.3	Transporte Com Caminhão Basculante De 18 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Adicional Para DMT Excedente A 30 Km (Unidade: M3Km). AI 01/2020	m³xkm	1.389,70	R$ 0,75	0,93	R$	1.273,82	SINAPI	95427
3.4	ESCAVAÇÃO								
3.4.1	Escavação mecanizada de vala com escavadeira hidráulica (capacidade de capacidade 0,8 m³/materiais 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (em substituição de 1ª categoria, com com presença de solos de percolação). AI 09/2025	m³	1.031,00	R$ 19,31	23,06	R$	24.692,46	SINAPI	93359
3.4.2	Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminhão Basculante 10 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade De 1,20 M³ / 166 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). AI 01/2020	m³	1.031,00	R$ 7,29	9,04	R$	9.320,24	SINAPI	100915
3.4.3	Transporte Com Caminhão Basculante De 18 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Adicional Para DMT Excedente A 30 Km (Unidade: M3Km). AI 01/2020	m³xkm	1.597,74	R$ 0,75	0,93	R$	1.475,60	SINAPI	95427
3.5	REATERRO								
3.5.1	Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminhão Basculante 10 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade De 1,20 M³ / 166 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). AI 01/2020	m³	752,16	R$ 7,29	9,04	R$	6.824,33	SINAPI	100915
3.5.2	Transporte Com Caminhão Basculante De 18 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Adicional Para DMT Excedente A 30 Km (Unidade: M3Km). AI 01/2020	m³xkm	13.203,23	R$ 0,75	0,93	R$	12.276,00	SINAPI	95427
SUBTOTAL						R$	180.880,30		
4.0	DISPOSITIVOS DE MACRODRENAGEM								
4.1	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla (TSAD) φ=450mm (18"), p/ sistema de drenagem. Tipo ADS N-12 ou similar	M	71,00	R$ 384,91	489,01	R$	34.715,51	CPOS	10049
4.2	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla (TSAD) φ=600mm (24"), p/sistema de saneamento. Tipo ADS N-12 ou similar	M	14,00	R$ 524,85	666,97	R$	9.113,58	CPOS	10156
4.3	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla (TSAD) φ=1200mm (48"), p/ sistema de drenagem. Tipo ADS N-12 ou similar	M	559,00	R$ 1.597,90	2.031,60	R$	1.127.528,00	CPOS	10054
SUBTOTAL						R$	1.171.428,09		
5.0	DISPOSITIVOS DE MICRODRENAGEM								
5.1	Poço de visita tipo I - em concreto armado, dimensões 2,00m x 2,00m (h=4,1m), e=20cm	UN	3,00	R$ 15.614,89	19.367,15	R$	58.101,45	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	CPU-007
5.2	Poço de visita tipo II - em concreto armado, dimensões 2,00m x 2,40m (h=2,4m), e=20cm	UN	3,00	R$ 14.023,02	17.392,75	R$	52.178,25	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	CPU-008
5.3	Boca de lobo dupla, executada em blocos de concreto, revestida internamente com chapisco 1:4 e reboco, e rebaixo, com tampas em concreto armado, grelha em ferro articulada	UN	9,00	R$ 4.906,93	5.995,06	R$	44.173,60	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	CPU-009
SUBTOTAL						R$	154.399,30		
	REQUALIFICAÇÃO DO CANAL ABERTO								
8.0	SERVIÇOS PRELIMINARES - CANAL								
8.1	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras	m²	984,38	R$ 0,74	0,92	R$	897,41	SINAPI	98525
8.2	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (capacidade de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). AI 01/2020	m³	462,29	R$ 9,42	11,68	R$	5.400,15	SINAPI	100862
8.3	Transporte Com Caminhão Basculante De 18 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Adicional Para DMT Excedente A 30 Km (Unidade: M3Km). AI 01/2020	m³xkm	8.089,90	R$ 0,75	0,93	R$	8.081,61	SINAPI	95427

Projeto 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
Coordenação de Planejamento
www.pmvc.ba.gov.br

OBRA:	EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL DOS BAIRROS JUREMA ETAPA 2 - PROPOSTA 866288	DATA:	03/03/2026
LOCAL:	AV. JURACY MAGALHÃES	BDI:	24,88%
CIDADE:	VITÓRIA DA CONQUISTA	SINAPI (NAO DESONERADO):	01/01/2026
ESTADO:	BAHIA	SEINFRA (NAO DESONERADO):	01/12/2025
		SICRO 3 (NAO DESONERADO):	01/10/2025

PLANILHA DE ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO BAIRRO JUREMA – ETAPA 2

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Unitário S/ BDI R$	Unitário C/ BDI R$	Total R$		CÓDIGO
8.4	Regularização mecanizada de áreas	m²	964,58	R$ 0,94	1,17	R$ 1.128,56	ORSE	2496
8.5	Compactação de valas com rolo compressor	m²	964,58	R$ 4,91	6,09	R$ 5.874,29	ORSE	2522
SUBTOTAL						R$ 21.806,02		
9.0	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - CANAL**							
9.1	ESCAVAÇÃO							
9.1.1	Escavação mecanizada de valas, solo de qualquer natureza, exceto rocha	m³	1.285,00	R$ 8,78	10,89	R$ 13.993,65	SINAPI	90090
9.2	PREPARAÇÃO							
9.2.1	Preparo De Fundo De Vala Com Largura Maior Ou Igual A 1,5 M E Menor Que 2,5 M (Acerto Do Solo Natural). Af_08/2020	m²	1.285,00	R$ 4,13	5,12	R$ 6.579,20	SINAPI	101617
9.3	ENVOLTORIA DE AREIA							
9.3.1	Lastro e envoltória de areia média	m³	128,50	R$ 140,61	174,40	R$ 22.410,40	ORSE	6316
9.3.2	Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminhão Basculante 10 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 1,20 M³ / 155 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020	m³	128,50	R$ 7,29	9,04	R$ 1.161,64	SINAPI	100978
9.3.3	Transporte Com Caminhão Basculante De 18 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Adicional Para Dmt Excedente A 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m³xkm	1.959,11	R$ 0,75	0,93	R$ 1.821,97	SINAPI	#REF!
9.4	BOTA-FORA							
9.4.1	Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminhão Basculante 10 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 1,20 M³ / 155 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020	m³	1.285,00	R$ 7,29	9,04	R$ 11.616,40	SINAPI	100978
9.4.2	Transporte Com Caminhão Basculante De 18 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Adicional Para Dmt Excedente A 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m³xkm	23.153,13	R$ 0,75	0,93	R$ 21.532,41	SINAPI	#REF!
SUBTOTAL						R$ 79.115,87		
10.0	**DISPOSITIVO DE MACRODRENAGEM - CANAL**							
10.1	Aduela/ Galeria Fechada Pré-Moldada De Concreto Armado, Secao Quadrangular Interna De 3,00 X 3,00 M (L X A), Malha De 20 X 20 Cm, C = 1,00 M, Espessura Mín = 20 Cm, Tb-45 E Fck Do Concreto = 30 Mpa Fornecimento E Assentamento. Af_01/2023	m	284,00	R$ 8.380,63	10.394,50	R$ 2.952.038,00	SINAPI	104497
SUBTOTAL						R$ 2.952.038,00		
TOTAL GERAL						R$ 4.799.369,97		

Projeto 2

fechar X
Loading Image...
Usuário:IGOR SOUSA MARQUES
CPF:054.430.925-40
16/03/2026 18:59:4.1.0.0-b3560686- Sair do Sistema
Cadastramento
Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

Página Principal

PrincipalDados Proposta/Pré-Instrumento/Instrumento

Dados Proposta/Pré-Instrumento/Instrumento

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES
Instrumento 969297
Dados da Proposta
Plano de Trabalho
Requisitos
Projeto Básico/Termo de Referência
Execução Concedente
Execução Convenente
NEs
DH
OPs/OBs
Verificação do Resultado do Processo Licitatório
Acompanhamento de Obras
Ajustes do PT
Prorroga de Oficio
TAs
Apostilamentos

Número	1/2025
Situação	Ajustado e Aprovado
Código do Instrumento	969297
Órgão Concedente	56000 - MINISTERIO DAS CIDADES
CPF do Responsável pelo Concedente	072.363.566-89
Nome do Responsável pelo Concedente	ALLAN BRUNO MARTINS CANTUARIA
Identificação do Convenente	CNPJ 14.239.578/0001-00
Razão Social do Convenente	MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA
CPF do Responsável pelo Convenente	603.607.715-72
Nome do Responsável pelo Convenente	ANA SHEILA LEMOS ANDRADE
CPF do Responsável pelo Registro da Solicitação	784.999.765-49
Nome do Responsável pelo Registro da Solicitação	STELA GARCIA GUIMARAES
Data da Solicitação	24/10/2025

Objeto da Alteração	alteração do objeto para: canal de drenagem de águas pluviais do Bairro Jurema - Etapa 1
Justificativa	O Município justifica que, anteriormente ao lançamento do PAC, propostas de mesmo objeto haviam sido encaminhadas ao MIDR, as quais, até aquele momento, encontravam-se sem resposta definitiva. Com a aprovação das propostas no âmbito do PAC, as demandas encaminhadas ao MIDR também foram contempladas, ocasionando sobreposição de objeto nos locais inicialmente previstos. Adicionalmente, o Município informa que a alteração dos locais visa ampliar o impacto social das intervenções, direcionando-as para áreas mais densamente povoadas, com histórico consolidado de problemas de drenagem
	☑ **Cronograma Físico**
	☑ **Cronograma de Desembolso**
	☑ **Plano de Aplicação Detalhado** **O concedente deverá atribuir o status de "Em complementação" aos itens do plano de aplicação detalhado que serão alterados/excluídos pelo convenente.**
Motivo	ajuste realizado no plano de trabalho conforme autorização do MCidades.

Nenhum registro foi encontrado.

fechar X
Loading Image...
Usuário:IGOR SOUSA MARQUES
CPF:054.430.835-40
16/03/2026 [illegible]-v.1.0.0-b3560686- Sair do Sistema
Cadastramento Página Principal
Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

PrincipalDados Proposta/Pré-Instrumento/Instrumento

Dados Proposta/Pré-Instrumento/Instrumento

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES
Instrumento 969298
Dados da Proposta
Plano de Trabalho
Requisitos
Projeto Básico/Termo de Referência
Execução Concedente
Execução Convenente
NEs
DH
OPs/OBs
Verificação do Resultado do Processo Licitatório
Acompanhamento de Obras
Ajustes do PT
Prorroga de Oficio
TAs
Apostilamentos

Número	1/2025
Situação	Ajustado e Aprovado
Código do Instrumento	969298
Órgão Concedente	56000 - MINISTERIO DAS CIDADES
CPF do Responsável pelo Concedente	072.363.566-89
Nome do Responsável pelo Concedente	ALLAN BRUNO MARTINS CANTUARIA
Identificação do Convenente	CNPJ 14.239.578/0001-00
Razão Social do Convenente	MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA
CPF do Responsável pelo Convenente	603.607.715-72
Nome do Responsável pelo Convenente	ANA SHEILA LEMOS ANDRADE
CPF do Responsável pelo Registro da Solicitação	784.999.765-49
Nome do Responsável pelo Registro da Solicitação	STELA GARCIA GUIMARAES
Data da Solicitação	31/10/2025

Dados Proposta 2

Objeto da Alteração	alteração do objeto para:obra de drenagem pluvial dos Bairros Jurema (Etapa 2) e Candeias
Justificativa	O Município justifica que, anteriormente ao lançamento do PAC, propostas de mesmo objeto haviam sido encaminhadas ao MIDR, as quais, até aquele momento, encontravam-se sem resposta definitiva. Com a aprovação das propostas no âmbito do PAC, as demandas encaminhadas ao MIDR também foram contempladas, ocasionando sobreposição de objeto nos locais inicialmente previstos. Adicionalmente, o Município informa que a alteração dos locais visa ampliar o impacto social das intervenções, direcionando-as para áreas mais densamente povoadas, com histórico consolidado de problemas de drenagem

- [x] **Cronograma Físico**
- [x] **Cronograma de Desembolso**
- [x] **Plano de Aplicação Detalhado**
  O concedente deverá atribuir o status de "Em complementação" aos itens do plano de aplicação detalhado que serão alterados/excluídos pelo convenente.

Motivo

Nenhum registro foi encontrado.

Dados Proposta 2

Outros investimentos em drenagem

Para além desses projetos, no dia 13 de janeiro deste ano, a prefeita Sheila Lemos assinou a Ordem de Serviço para reconstrução de canais aberto e de galerias de drenagem pluvial no valor de R$ 6.690.381,00. “É um passo significativo em direção ao fortalecimento da infraestrutura urbana e à segurança da população contra os impactos das chuvas”, disse a prefeita.

Destes R$ 6,6 milhões, grande parte será destinada à recuperação de três canais na Zona Oeste, e um milhão e cem mil reais serão aplicados no bairro Jurema, que também enfrentou alagamentos, e o restante no canal do Santa Cecília, Panorama, chegando no Recreio. “Um recurso direcionado à recuperação desses canais, é importante e emergencial, mas as obras só serão possíveis após as chuvas. A gente tem agido, na captação de recursos.” reforçou.

MCidades - Autorização para alteração de objeto - TC 969298

DOU_03122024_pg_74
DOU_03122024_pg_75
QUADRO RESUMO 969297
PROPOSTA 969297

CAIXA

Gerência Executiva de Governo Vitória da Conquista
Praça Barão do Rio Branco, 30, 3º Andar, Centro
45.000-904 - Vitória da Conquista-Ba
Telefone (77)3420-8481
e-mail: gigovvc@caixa.gov.br

Ofício nº 0452 / 2024 / GIGOV-VC

Vitória da Conquista, 3 de dezembro de 2024

À Sua Excelência o Senhor
Hermínio Oliveira Neto
Presidente da Câmara Municipal de Vitória da Conquista
Rua Coronel Gugé, 150, Centro
CEP 45040-040 - Vitória da Conquista - BA

Assunto: **Termo de Compromisso celebrado entre o Município de Vitória da Conquista e a Caixa Econômica Federal**

Senhor Presidente,

1 Informamos a V.Exa. a celebração do Termo de Compromisso nº 969298/2024 - Operação 1098463-37 que tem por finalidade "obra de drenagem pluvial do bairro recreio e panorama".

2 O valor repassado é de R$ 4.727.639,00 (quatro milhões setecentos e vinte e sete mil seiscentos e trinta e nove reais), tendo o Município de Vitória da Conquista, se comprometido a aportar, a título de contrapartida, a quantia de R$ 472.763,93 (quatrocentos e setenta e dois mil setecentos e sessenta e três reais e noventa e três centavos).

3 O prazo de vigência do Termo de Compromisso é até 29/11/2027.

4 Quaisquer informações adicionais relativas ao Termo de Compromisso referido podem ser obtidas, a qualquer tempo, junto a esta Gerência Executiva de Governo Vitória da Conquista.

Respeitosamente,

Carlos Farias da Silva Junior
Coordenador de Filial
Matrícula Funcional 060423-5
Gerência Executiva de Governo Vitória da Conquista/BA
Caixa Econômica Federal

CARLOS FARIAS DA SILVA JUNIOR
Coordenador de Filial
Gerência Executiva de Governo Vitória da Conquista

2024.12.03
12:32:33 -03'00'

ÁLLAN BRUNO MARTINS CANTUÁRIA
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo Vitória da Conquista

CAIXA

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Gerência Executiva de Governo Vitória da Conquista
Praça Barão do Rio Branco, 30, 3º Andar, Centro
45.000-904 - Vitória da Conquista-Ba
Telefone (77)3420-8481
e-mail: pjpvvc@caixa.gov.br

Ofício nº 8429 / 2024 / GIGOV-VC

Vitória da Conquista, 4 de novembro de 2024

A Sua Excelência a Senhora
Ana Sheila Lemos Andrade
Prefeita Municipal
Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista
Praça Joaquim Correia, 55, Centro
CEP: 45048-040 – Vitória da Conquista – BA

Assunto: **Recursos do Orçamento Geral da União - 2024**
Ref.: **Programa: Gestão de Riscos e Respostas a Desastres – Operação nº 1099463-37**
Nº Proposta TRANSFEREGOV: 24885/2024

Senhora Prefeita Municipal,

1. Informamos com grande satisfação a seleção de emenda no Orçamento Geral da União 2024, pelo Ministério das Cidades, conforme dados abaixo:

- Programa: **Gestão de Riscos e Respostas a Desastres**
- Objeto: **obra de drenagem pluvial do bairro recreio e panorama**
- Valor de Repasse: **R$ 4.727.639,08**
- Proposta: **24885/2024**
- Operação: **1099463-37**

2. Considerando a necessidade realizar a análise dos documentos relacionados, bem como assegurar o cumprimento dos prazos contratuais, solicitamos disponibilizá-los até 08/11/2024. O não atendimento dos prazos incorre no risco de inviabilizar a contratação da operação.

3. Para fins de contratação, solicitamos a inclusão da documentação abaixo na aba Requisitos do Transferegov:

- Documentação de contrapartida (declaração, publicação da LOA e do QDD);
- Documentação técnica (engenharia e social);
- Documentação de titularidade de área, quando for o caso.

4. A referida seleção carece ainda de disponibilização do respectivo empenho dos recursos, necessário à formalização do Termo de Compromisso.

5. Para as operações do Ministério das Cidades, em cumprimento à Portaria nº 985/2024, alertamos que os entes deverão solicitar autorização do Ministério Gestor para os eventos de assinatura de contratos, visitas a obras e inaugurações de empreendimentos, bem como entrega de equipamentos e veículos de transporte público custeados ou financiados com recursos oriundos do Ministério, com 30 dias de antecedência, via comunicado/convite à Gerência Executiva de Governo Vitória da Conquista.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

5.1. Desta forma, alertamos que os convites/solicitações de autorização deverão ocorrer, preferencialmente, com 40 dias de antecedência à Gerência Executiva de Governo Vitória da Conquista, para inserção em sistema.

6. Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Respeitosamente,

STELA GARCIA GUIMARÃES
Coordenadora de Filial SE
Gerência Executiva de Governo Vitória da Conquista

2024.11.04
16:34:14
-03'00'

ÂLLAN BRUNO MARTINS CANTUÁRIA
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo Vitória da Conquista

Stela Garcia Guimaraes

De:	Microsoft Outlook
Para:	herminiooliveira@camaravc.ba.gov.br
Enviado em:	terça-feira, 3 de dezembro de 2024 13:10
Assunto:	Retransmitidas: ENC: CE GIGOV/VC 1753/2024 - PM Vitória da Conquista - CAIXA - Termo de Compromisso OGU MCIDADES 969298/2024 - Operação 1098463-37 - Ofício de Celebração ao Legislativo

A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de destino não enviou uma notificação de entrega:

herminiooliveira@camaravc.ba.gov.br (herminiooliveira@camaravc.ba.gov.br)

Assunto: ENC: CE GIGOV/VC 1753/2024 - PM Vitória da Conquista - CAIXA - Termo de Compromisso OGU MCIDADES 969298/2024 - Operação 1098463-37 - Ofício de Celebração ao Legislativo