Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana libera trecho na Avenida Laura Nunes após obra

Date : 11-05-2026

O trecho da Avenida Lauro Nunes, que estava interditado após uma obra na caixa de drenagem, foi liberado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), na manhã desta segunda-feira (11). A via enfrentava um problema recorrente na caixa, que ficava na parte central e recebia os impactos do grande fluxo veículos que trafegam diariamente por ali.

A obra envolveu a substituição da trincheira, que se encontrava danificada, por grelha em aço, tubo PAD, construção do poço de visita e construção da caixa coletora na lateral da via, com alvenaria em bloco estrutural, lajes em concreto armado no dispositivo de drenagem para canalização das águas pluviais e redirecionamento para a tubulação principal. Após todo esse processo, foi feita uma concretagem resistente. A via estava interditada por conta do período de cura do concreto, que geralmente dura de 15 a 28 dias.

Segundo o secretário Jackson Yoshiura, além do clima favorável e do isolamento do trecho para evitar impactos na obra, a Seinfra utilizou um procedimento denominado de acelerador de cura do concreto, possibilitando a secagem bem mais rápida que o previsto. "O nosso engenheiro esteve lá hoje, avaliou a situação, fez teste de segurança e decidiu pela liberação, assim que terminar a pavimentação de um pequeno trecho pela Emurc", disse.